乐清市发展和改革局文件

乐发改投资〔2025〕10号

关于乐清市蛎灰窑生活垃圾无害化填埋场综合治理工程初步设计的批复

乐清市土地储备中心:

你单位《关于要求对乐清市蛎灰窑生活垃圾无害化填埋场综合治理工程初步设计批复的申请报告》及相关材料收悉。我局以乐发改投资〔2025〕8号文件批复乐清市蛎灰窑生活垃圾无害化填埋场综合治理工程可行性研究报告。我局于2024年11月7日组织有关部门对该工程初步设计进行了审查。会后，设计单位根据审查会议纪要和有关部门意见，对初设文本进行了修改完善。根据你单位报送的《乐清市蛎灰窑生活垃圾无害

浙江政务服务网 投资在线平台 工程审批系统

化填埋场综合治理工程初步设计（报批稿）》等相关报批材料和我局会议纪要〔2024〕34号文件及会议审查情况，经研究，原则同意。现将主要内容批复如下：

一、项目名称

乐清市蛎灰窑生活垃圾无害化填埋场综合治理工程

二、建设规模及内容

项目位于乐清市胜利塘北片围垦区。

项目规模：处理存量生活垃圾81.51万m^3，其中蛎灰窑简易填埋场61.41万m^3，第一生活垃圾无害化填埋场20.10万m^3。项目总用地面积142767㎡。

建设内容：存量生活垃圾的开挖、筛分、转运及处置。

三、技术标准

填埋场回填土环境质量按照回填区域建设用地规划符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018）相关要求。渗沥液场内处理出水水质符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2024）表2标准，外运处理出水水质符合乐清市生活垃圾焚烧二期扩建项目环评规定。恶臭污染物厂界浓度应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》GB14554-93）中二级、新扩改建标准值；排气筒尾气排放应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》GB14554-93）中排气筒高度为15m的排放值。

浙江政务服务网 投资在线平台 工程审批系统

四、项目投资额及资金来源

项目总投资概算为 28540.24 万元，其中工程费 23915.82 万元。资金来源：由乐清市财政统筹解决。

五、其他

1、请建设单位依据相关法律、行政法规规定加强和资规、住建、环保、水利等相关部门对接，办理有关报建审批手续，依法开工建设，并及时公开有关工程建设信息。

2、严格按限额设计原则深化施工图各专业设计内容，对项目进行必要的优化与补充，并做好与相关部门的对接沟通。

3、根据《政府投资条例》（国务院令第 712 号）第二十三条的有关规定，除因国家政策调整、价格上涨、地质条件发生重大变化等原因，政府投资项目建设投资原则上不得超过经核定的投资概算。

附件：总概算表

乐清市发展和改革局

2025 年 1 月 26 日

（此件公开发布）

浙江政务服务网 投资在线平台 工程审批系统

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

抄送：乐清市人民政府，市财政局、市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市交通运输局、市水利局、市综合行政执法局、温州市生态环境局乐清分局、乐清乐成中心区开发建设管理委员会、城东街道办事处、乐清市城投生态环保有限公司、市统计局

乐清市发展和改革局办公室　　2025 年 1 月 26 日印发

项目代码：2501-330382-04-01-772352

浙江政务服务网 投资在线平台 工程审批系统

浙江政务服务网 工程审批系统
投资在线平台

总概算表

工程名称：乐清市蛎灰窑生活垃圾无害化填埋场综合治理工程

序号	工程或费用名称	送审概算价（万元）					审核概算价（万元）					核增减（增+，减-）	技术经济指标（元）			占总投资额（%）
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计	建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计		单位	数量	单位造价	
一	工程费用	10754.60	549.61	1814.58	10904.59	24023.38	10668.60	533.67	1592.45	11121.10	23915.82	-107.56				83.80
(一)	建筑工程	10754.60	549.61	233.40	0.00	11537.61	10668.60	533.67	183.55	0.00	11385.82	-151.79				39.89
1	通风预处理	292.14				292.14	184.09				184.09	-108.05	m3	200980	9	0.65
2	渗沥液收集导排	83.47		4.5		87.97	59.98		2.2		62.18	-25.79	m3	123492	5	0.22
3	库区开挖	2738.86				2738.86	2753.30				2753.30	14.44	m3	1046130	26	9.65
4	腐殖土暂存场建设	183.04				183.04	178.61				178.61	-4.43	m2	12000	149	0.63
5	库区回填	396.61				396.61	394.56				394.56	-2.05	m3	732567	5	1.38
6	基坑支护	5225.00				5225.00	4926.69				4926.69	-298.31	m	7698	6400	17.26
7	垃圾晾晒工程	278.30				278.30	327.39				327.39	49.09	m2	5505	595	1.15
8	筛分车间	897.80				897.80	1195.69				1195.69	297.89	m2	3060	3907	4.19
9	防洪及地表水导排工程	158.95		3.5		162.45	122.42		4.4		126.82	-35.63	m	250	5073	0.44
10	电气		549.61	170.4		720.01		533.67	121.95		655.62	-64.39	项	1		2.30
11	拆除及修复工程	267.48				267.48	265.07				265.07	-2.41	项	1		0.93
12	总图设备	2.36		55		57.36	7.95		55		62.95	5.59	项	1		0.22
13	道路	174.03				174.03	191.29				191.29	17.26	m2	4950	386	0.67
14	门卫	4.00				4.00	4.00				4.00	0.00	项	1		0.01
15	围栏	22.56				22.56	22.56				22.56	0.00	m	940	240	0.08
16	通信线路迁改	20.00				20.00	25.00				25.00	5.00	项	1		0.09
17	路灯迁移	10.00				10.00	10.00				10.00	0.00	项	1		0.04
(二)	工艺设备	0.00	0.00	1581.18	0.00	1581.18	0.00	0.00	1408.90	0.00	1408.90	-172.28				4.94
1	通风预处理			190.55		190.55			122.57		122.57	-67.98	m3/h	9000	136	0.43
2	库区开挖及回填			60		60.00			120.86		120.86	60.86	套	10	120861	0.42
3	垃圾晾晒工程			12		12.00			12.16		12.16	0.16	套	2	60788	0.04

浙江政务服务网 工程审批系统
投资在线平台

总概算表

工程名称：乐清市蛎灰窑生活垃圾无害化填埋场综合治理工程

序号	工程或费用名称	送审概算价（万元）					审核概算价（万元）					核增减（增+，减-）	技术经济指标（元）			占总投资额（%）
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计	建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计		单位	数量	单位造价	
4	多级筛分成套设备			426.00		426.00			492.33		492.33	66.33	m3/h	200	24617	1.73
5	多级筛分除臭设备			892.63		892.63			816.98		816.98	-75.65	m3/h	150000	54	2.86
6	设备残值回收			0.00		0.00			-156.00		-156.00	-156.00	项	1	-1560000	-0.55
(三)	**运营处置费**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10904.59**	**10904.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11121.10**	**11121.10**	**216.52**				**38.97**
1	通风预处理运营费				43.72	43.72				43.72	43.72	0.00	m3	200980	2	0.15
2	渗沥液收集导排				1780.52	1780.52				1780.52	1780.52	0.00				6.24
3	堆体开挖运营费				306.20	306.20				306.20	306.20	0.00	m3	1046130	3	1.07
4	表层覆盖土外运处置				360.9	360.90				577.43	577.43	216.53	m3	144358	40	2.02
5	垃圾晾晒工程运营费				362.01	362.01				362.01	362.01	0.00				1.27
6	筛分处置				7900.91	7900.91				8051.23	8051.23	150.33				28.21
7	管理人员工资				142.5	142.50				0	0.00	-142.50	人	8	0	0.00
8	水费				7.83	7.83				0	0.00	-7.83				0.00
二	**工程建设其他费用**				**1432.41**	**1432.41**				**3793.15**	**3793.15**	**2360.74**				**13.29**
1	建设管理费				846.86	846.86				679.74	679.74	-167.12				2.38
2	建设用地费				0.00	0.00				2411.00	2411.00	2411.00				8.45
3	可行性研究费及场地调查费				103.00	103.00				103.00	103.00	0.00				0.36
4	勘察设计费				115.93	115.93				115.93	115.93	0.00				0.41
5	环境影响评价费				12.30	12.30				12.30	12.30	0.00				0.04
6	劳动安全卫生评价费				8.41	8.41				8.37	8.37	-0.04				0.03
7	场地准备及临时设施费				96.09	96.09				95.22	95.22	-0.87				0.33
8	工程保险费				50.45	50.45				50.22	50.22	-0.23				0.18

浙江政务服务网 工程审批系统
投资在线平台

总概算表

工程名称：乐清市蛎灰窑生活垃圾无害化填埋场综合治理工程

序号	工程或费用名称	送审概算价（万元）					审核概算价（万元）					核增减（增+，减-）	技术经济指标（元）			占总投资额（%）
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计	建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计		单位	数量	单位造价	
9	涉路安全评价费				4.80	4.80				4.80	4.80	0.00				0.02
10	水土保持费				16.72	16.72				16.72	16.72	0.00				0.06
11	社会稳定性评价费				3.00	3.00				3.00	3.00	0.00				0.01
12	调试费				20.00	20.00				20.00	20.00	0.00				0.07
13	安全与环境监测				150.00	150.00				268.00	268.00	118.00				0.94
14	交通影响评价				4.85	4.85				4.85	4.85	0.00				0.02
三	工程预备费				763.67	763.67				831.27	831.27	67.61				2.91
1	基本预备费3%				763.67	763.67				831.27	831.27	67.60				2.91
2	涨价预备费				0.00	0.00				0.00	0.00	0.00				0.00
四	建设投资（一+二+三）	10754.60	549.61	1814.58	13100.67	26219.46	10668.60	533.67	1592.45	15745.52	28540.24	2320.78				100.00
五	铺底流动资金				0.00	0.00				0.00	0.00	0.00				0.00
六	建设期贷款利息				0.00	0.00				0.00	0.00	0.00				0.00
七	项目概算总投资	10754.6	549.61	1814.58	13100.67	26219.46	10668.60	533.67	1592.45	15745.52	28540.24	2320.79				100.00
八	项目概算总投资（含清东路）					28630.46					28540.24	-90.22				

浙江政务服务网 工程审批系统
投资在线平台